

Information über ein Offenes Verfahren (EU)

(nach VOB)



1. Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):

Name: Stadt Müllheim, Fachbereich 32-Tiefbau
Sachbearbeiter: Frau Ade
Straße: Bismarckstraße 3
PLZ, Ort: 79379 Müllheim
Telefon: 07631 801113
Fax: 07631 801186
E-Mail: ausschreibung@muellheim.de
Internet: www.muellheim.de

2. Vergabeverfahren:

Offenes Verfahren:

Angebotseröffnung: 07.05.2019 11:00 Uhr

Rathaus Stadt Müllheim-FB.32-Tiefbau
Zi. 318, Bismarckstraße 3, 79379 Müllheim

Vergabeunterlagen sind abrufbar über dtpv.de

Auftragsgegenstand:

Erschließung Baugebiet „Am langen Rain“ Müllheim

4. Ort der Ausführung:

Stadt Müllheim

5. Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung:

Los 1 Erschließungsarbeiten, Tief- und Straßenbauarbeiten, technische Ausrüstung RRB

- ca. 1.100m Erschließungs- und Wohnstraße, 1 Kreisverkehr und Bushaltstellen an der L 125
- ca. 1.050m RW-Kanal DN 300-DN 800, ca. 970m SW-Kanal DN 250, ca. 70 SW-Hausanschlüsse,
- ca. 70 RW-Hausanschlüsse
- ca. 950m³ RRB (Erdbecken) inkl. Drosselbauwerk und technischer Ausrüstung
- ca. 440m Entwässerungsgraben mit Einlaufbauwerk und Ableitung ca. 200m DN 800-DN 1000
- ca. 1.300m TW-Leitung DN 80-DN 100 (DVGW-Zertifizierung)
- 1 Löschwasserbehälter V=200m³
- ca. 1.100m Leitungsgraben Beleuchtung, Strom und Nahwärme, ca. 2.000m Beleuchtungskabel

Los 2 Freianlagen, Landschaftsbauarbeiten

- ca. 98 Bäume
- ca. 3.500m² Sträucher / Beete
- ca. 14.500m² Rasen / Wiese
- ca. 500m² gepflasterter Platz
- ca. 700m² wassergebundene Decke
- ca. 330m² Spielplatzfläche mit Spielgeräten
- ca. 220 lfm lagerhafte Natursteinquader
- 2 Treppenanlagen 4x1 Stg / 2x12 Stg, 3x1 Stg

Los 3 Errichtung einer Lärmschutzwand

- ca. 157m Lärmschutzwand, beidseitig begrünt bzw. mit Holzbetonelementen einseitig begrünt

Die Leistungen sind gegenüber der Stadt Müllheim, den Stadtwerken MüllheimStaufen GmbH, dem Zweckverband Wasserversorgung Weilertal und der hwm Holzwärme Müllheim GmbH zu erbringen.

6. Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung

Beginn der Ausführung: 01.07.2019
Fertigstellung der Leistungen bis: 31.04.2021